

Sebeville (50)

Diagnostic de l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul

Bâtiments

Géotechnique

Diagnostic géotechniques (G5)

LE PROJET

L'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Sébeville (50) présente des désordres affectant les murs de l'ouvrage. La mission consiste à réaliser un diagnostic géotechnique de l'édifice. D'après les informations transmises et les observations effectuées lors de la visite sur site, des désordres sont visibles sur l'ensemble de l'ouvrage : fissures au niveau des ailes, du chœur, des voûtes, ainsi qu'à l'entrée de l'église. De plus, un déversement des murs de la nef a été constaté.

LA MISSION RÉALISÉE PAR GÉOTEC

- ✦ Diagnostics géotechniques des différents désordres rencontrés intérieurs et extérieurs avec:
 - ✦ Reconnaissance de fondation
 - ✦ Sondages pressiométriques
 - ✦ Essais en laboratoire

LES DÉFIS RELEVÉS

- ✦ Caractérisation des terrains en place
- ✦ Proposer une solution adaptée de RSO en fonction de l'ouvrage et du site



Photographie : Fissures verticales (aile de l'église à gauche)

Localisation : SEBEVILLE (50)

Client : Mairie de Sébeville

MOE : Atelier Edouard Grisel Architecte du Patrimoine

Période de prestation Géotec : Octobre / Novembre 2024

Montant de la prestation Géotec : 7600 € HT